

**110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 110ΠΜ»

ΘΕΣΗ: 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΕΤΟΣ: 2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στον καθορισμό του συνόλου των απαραίτητων εργασιών υλοτόμησης (κοπής) ατόμων (δένδρων) πεύκης, διαχωρισμού, συλλογής και αποκομιδής της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας, καθώς και συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των υπολειμμάτων υλοτόμησης (κλαδιών).

1.2 Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν στην υλοτόμηση, εντός της 110ΠΜ (αεροδρόμιο Λάρισας) για λόγους πυροπροστασίας, 800 ατόμων πεύκης, ενδεικτικής συνολικής ποσότητας (με αυξομείωση $\pm 50\%$) 536,34κ.μ. ξυλώδους όγκου πεύκης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

2.1 Κοπή των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο 1.2 δένδρων, τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τομέα του Α/Δ και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η κοπή του κορμού αυτών θα γίνεται έως μέγιστο ύψος 20cm από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, πλην των περιπτώσεων αποκοπής κλαδιών και κορυφών.

2.2 Διαχωρισμός της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας, κορμών και μεγάλων κλαδιών με μέση διάμετρο άνω των 7cm.

2.3 Συλλογή και μεταφορά της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας εντός της Μονάδας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Μονάδα και διαμόρφωσή της. Οι κορμοί θα τεμαχιστούν σε τμήματα 4m έως 5m ή θα διατηρηθούν ακέραιοι και τα μεγάλα κλαδιά με μέση διάμετρο άνω των 7cm θα τεμαχιστούν σε τμήματα περίπου 1,20m και ακολούθως θα στοιβαχθούν (ντανιαστούν).

2.4 Συλλογή των υπολειμμάτων υλοτόμησης (μικρών κλαδιών και φυλλώματος) και περαιτέρω διαχείρισή τους, είτε δια θρυμματισμού των με κλαδοτεμαχιστή και συγκέντρωση του θρύμματος σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Μονάδα με σκοπό την περαιτέρω διαχείρισή του και την εν τέλει απομάκρυνσή του από τη Μονάδα, είτε δια απομάκρυνσης και περαιτέρω διαχείρισής των (μικρών κλαδιών και φυλλώματος), συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη σε καθεμία εκ των υπόψη αναφερόμενων περιπτώσεων του πλειοδότη.

2.5 Μετά το πέρας της διαχείρισης των υπολειμμάτων της υλοτόμησης, ως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 2.4, θα ακολουθήσει η αποκομιδή και μεταφορά της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας εκτός της Μονάδας, με ευθύνη και έξοδα του πλειοδότη, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή της από μέρους του.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3.1 Το σύνολο των εργασιών από τον Ανάδοχο θα εκτελεστεί βάσει της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 (Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάμνων).

3.2 Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, επισημαίνεται ότι αποτελεί υποχρέωση του πλειοδότη η δαπάνη των απαιτούμενων μηχανημάτων, εργαλείων και εν γένει εξοπλισμού.

3.3 Πριν τη μεταφορά της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας εκτός της Μονάδας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συλλογή και διαχείριση του συνόλου των υπολειμμάτων υλοτόμησης, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.4.

3.4 Επιπλέον, πριν τη μεταφορά της εμπορεύσιμης (χρήσιμης) ξυλείας εκτός της Μονάδας, θα πραγματοποιείται έλεγχος και καταμέτρησής της από αρμόδια επιτροπή της Μονάδας και από προσωπικό του Δασαρχείου Λάρισας, με σκοπό τη χορήγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών/εντύπων (δελτίων κ.λπ.) για τη μεταφορά, κατοχή και διάθεση της υπόψη ξυλείας.

3.5 Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης όλων των απαραίτητων και απαιτούμενων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μέτρων ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, με αποκλειστικό σκοπό την αποτροπή οιοδήποτε εργατικού ατυχήματος και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Τονίζεται ότι η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λήψη των μέτρων αυτών από το προσωπικό που θα αναλάβει την εκτέλεση των υπόψη εργασιών.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

4.1 Οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τα τιθέντα από πλευράς της υπηρεσίας ποιοτικά πρότυπα και να εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος των εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (I) Δημοσθένης Ντόλας
Διοικητής

Σμηναγός (ΜΕ) Ανδρέας Δρίζης
Τμηματάρχης Εγκαταστάσεων